



EMPREENDEIMENTOS E TREINAMENTOS

Agt. Contratação	
Página nº	048

PROCURAÇÃO

A **MP Empreendimentos e Treinamentos LTDA**, devidamente cadastrada no CNPJ sob no 22.880.602/0001-13, sediada na Rua Lago Paranoá, nº 455,, nesta cidade, representada por seu socio administrador por **MARCIO HENRIQUE PORTILHO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, diretor, portadora da carteira de identidade de no MG 7.3. SSP/MG, inscrita no CPF sob o no 012 -10, residente e domiciliada na rua Dr. Pena, no 35, no bairro Centro, autoriza à **Daniela A. Portilho de Oliveira Chaves**, brasileiro(a), casada(a), Arquiteta, portadora da carteira de identidade de no MG 10538.068- SSP/MG, inscrita no CPF sob o no 012.

73, residente e domiciliada na rua Dom Bosco, no 321, no bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Sete Lagoas/ MG, a quem confere amplos poderes perante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA**, CNPJ: 17.695.040/0001-06, situada à Praça São Sebastiao, nº 440, Centro , município de Morro da Garça/MG, representar no certame, fazer visita técnica para o processo de dispensa de licitação de número 31/2025 e também confere poderes para representar nas diversas modalidades de licitação, bem como assinar o que for preciso e praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato.

Morro da Garça 14 de maio de 2025.


MP Empreendimentos e Treinamentos - LTDA
Marcio H. Portilho de Carvalho
Socio Administrador

uf.

DPortilho



EMPREENDEMENTOS E TREINAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GRAÇA**Processo Licitatório na modalidade DISPENSA 031/2025****DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:**

MP Empreendimentos e Treinamentos LTDA com endereço na rua LAGOPARANOIA, Nº 455 – “ANEXO 01” - BAIRRO JK EM SETE LAGOAS – MG, CEP 35702-189, inscrita no CNPJ sob o nº 22.880.602/0001-13


A empresa acima especificada apresenta, **por intermédio de seu representante legal**, Sr Márcio Henrique Portilho de Carvalho, CPF 012.110.476-10 proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

Item	Especificação / Material / Características	Preço Total \$
	: Execução de infraestrutura urbana, incluindo construção de calçadas, sistema de drenagem pluvial e plantio de grama na entrada da zona urbana do município de Morro da Garça – MG	R\$ 79.002,23

O VALOR TOTAL DO SERVIÇO OBJETO DESTE PROCESSO LICITATORIO SERÁ DE:
R\$ 79.002,23 (setenta e nove e dois reais e vinte e três centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: _60 dias a contar desta data.

Morro da Garça-MG, 14 de maio de 2025


MP EMPREENDEMENTOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ 22.880.602/001/13

Handwritten notes:
up
D Portilho



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Execução de infraestrutura urbana, incluindo construção de calçadas, sistema de drenagem pluvial e plantio de grama na entrada da zona urbana do município de Morro da Garça – MG					FOLHA Nº: 01/01			
LOCAL: Sede do município de Morro da Garça-MG					DATA: 27/03/2025			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi: 12/2024 e Setop: 10/2024					FORMA DE EXECUÇÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES					() DIRETA	(X)	INDIRETA	
						LDI	22,81%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.714,64	
	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.396,17	1.714,64	1.714,64	2,17%
2.0	TERRAPLENAGEM						15.311,34	
	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	187,30	59,76	73,39	13.745,95	17,40%
	RO-43429	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	65,58	19,44	23,87	1.565,39	1,98%
3.0	CALÇADA EM CONCRETO						44.621,82	
	RO-42283	Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	655,87	52,71	64,73	42.454,47	53,74%
	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	2,72	648,82	796,82	2.167,35	2,74%
4.0	DRENAGEM PLUVIAL						9.223,16	
	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	23,26	22,72	27,90	648,95	0,82%
	ED-48553	CANAleta PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	58,15	111,61	137,07	7.970,62	10,09%
	RO-41614	Formas planas de madeira de pinho de 3" (Execução, incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	2,44	73,79	90,62	221,11	0,28%
	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,48	648,82	796,82	382,47	0,48%
5.0	PLANTIO DE GRAMA						8.131,27	
	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	215,97	30,66	37,65	8.131,27	10,29%
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 79.002,23	

Engenheiro Civil

CREA

Carimbo e assinatura do representante legal

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA - MG

DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,28
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	6,65	
2.1	ISS	3,00	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
3	TAXA DE RISCO		1,14
3.1	SEGURO		0,32
3.2	RISCO		0,50
3.2	GARANTIA		0,32
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02
5	LUCRO		6,64
	BDI - CALCULADO		22,81

BDI (CALCULADO):

22,81

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

*Johny**up**A**DBertinho*



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	Execução de infraestrutura urbana, incluindo construção de calçadas, sistema de drenagem pluvial e plantio de grama na entrada da zona urbana do município de Morro da Garça – MG		Execução de infraestrutura urbana, incluindo construção de calçadas, sistema de drenagem pluvial e plantio de grama na entrada da zona urbana do município de Morro da Garça – MG
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 meses
	Execução de infraestrutura urbana, incluindo construção de calçadas, sistema de drenagem pluvial e plantio de grama na entrada da zona urbana do município de Morro da Garça – MG	79.002,23	% Período:	57,86%	42,14%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.714,64	% Período:	100,00%	0,00%
			R\$	1.714,64	R\$ -
2.0	TERRAPLENAGEM	15.311,34	% Período:	100,00%	0,00%
			R\$	15.311,34	R\$ -
3.0	CALÇADA EM CONCRETO	44.621,82	% Período:	50,00%	50,00%
			R\$	22.310,91	R\$ 22.310,91
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	9.223,16	% Período:	25,00%	75,00%
			R\$	2.305,79	R\$ 6.917,37
5.0	PLANTIO DE GRAMA	8.131,27	% Período:	50,00%	50,00%
			R\$	4.065,64	R\$ 4.065,64
Total: R\$ 79.002,23			57,86%	42,14%	
Σ	Período:	Repasso:	45.708,31	33.293,91	
		Contrapartida:	0,00	0,00	
		Outros:	-	-	
		Investimento:	45.708,31	33.293,91	
	Acumulado:	57,86%	42,14%		
Repasso:		45.708,31	33.293,91		
Contrapartida:		0,00	0,00		
Outros:		-	-		
		Investimento:	45.708,31	79.002,23	
LOCAL = SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA-MG					

MEMORIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FÓRMULAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	PLACA DE OBRA	1,00 UN.
2.0	TERRAPLENAGEM		
	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	GUIAS DE MEIO FIO LIMITANDO O ASFALTO DA CALÇADA: 58,15 + 60,00 + 15,15 MTS + ENTRADA E SAIDA DO PORTAL (27,0 MTS X 2 LADOS)	187,30 M
	Reaterro e compactação com soquete vibratório	COMPACTAÇÃO DO ATERRO PARA CALÇADA: 391,04 + 183,83 M ² * 0,10 M + ENTRADA E SAIDA DO PORTAL (27,0 MTS COMPRIMENTO X 1,50 MTS LARGURA X 0,10 MTS X 2 LADOS)	65,58 M ³
3.0	CALÇADA EM CONCRETO		
	Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	CALÇADA: 391,04 + 183,83 M ² + (27,0 MTS X 1,5 MTS X 2 LADOS)	655,87 M ²
	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ÁREA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL PARA DRENAGEM: 34,02 M ² x 0,08 M	2,72 M ³
4.0	DRENAGEM PLUVIAL		
	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	COMPACTAÇÃO VALA PARA BERÇO DAS MANILHAS: 58,15 M x 0,40 M	23,26 M ²
	CANAleta PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	CANALETAS ABERTAS PARA DRENAGEM PLUVIAL	58,15 M
	Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)	FORMA PARA MURETA DE RECEBIMENTO DA MANILHA DE DRENAGEM: 3,05 x 0,40 M X 2 LADOS	2,44 M ²
	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	MURETA DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO DAS MANILHAS: 3,05 x 0,40 DE ALTURA X 0,40 DE LARGURA	0,48 M ³
5.0	PLANTIO DE GRAMA		
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS PROJETADAS	215,97 M ²