



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
C E P . 3 9 . 2 4 8 - 0 0 0                      C N P J 1 7 6 9 5 0 4 0 / 0 0 0 1 - 0 6

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**SERVIÇOS DE TAPA BURACOS (PMF) RUAS DIVERSAS  
NO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG**

**RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO – MORRO DA GARÇA-MG**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

C E P . 3 9 . 2 4 8 - 0 0 0

C N P J 1 7 6 9 5 0 4 0 / 0 0 0 1 - 0 6

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**1. OBJETIVO**

Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar os serviços a serem executados os serviços de tapa-buracos em diversas ruas do Município de Morro da Garça/MG, de acordo com as normativas vigentes e boas práticas da engenharia.

**2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA**

A obra será realizada nas seguintes vias do município:

• PREFEITO WALTER COELHO DA ROCHA
• RUA A
• PREFEITO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
• PREFEITO JOSÉ BOA VENTURA LEITE JR
• PREFEITO ANTONIO CANDIDO DE SOUZA FILHO
• JOSÉ BOA VENTURA LEITE
• DOM PEDRO 1
• REGINO PEREIRA LEITE
• FRENTE CRECHE - NOVA
• PROFESSOR RICARDO SOUZA CRUZ
• IBRAIM DIAMANTINO
• GERALDO SOARES DE CARVALHO
• MAJOR SALVO
• MESTRE JERÔNIMO
• SÃO JOÃO
• ANTONIO CAMILO
• JOÃO DE PAIVA
• CORONEL RICARDO
• CESÁRIA BARBOSA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

C E P . 3 9 . 2 4 8 - 0 0 0

C N P J 1 7 6 9 5 0 4 0 / 0 0 0 1 - 0 6

### **3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

#### **3.1 Instalações Iniciais**

- Fornecimento e instalação de placa de obra conforme normas técnicas, em chapa galvanizada, adesivada e fixada em estrutura metálica e madeira tratada.

#### **3.2 Tapa-buracos em PMF**

- Limpeza da área a ser reparada, remoção de resíduos e material solto.
- Corte com serra clíper em buracos com diâmetro superior a 30 cm, com intuito de garantir melhor aderência do material betuminoso.
- Aplicação de pintura de ligação com material betuminoso.
- Execução do preenchimento com PMF, seguido de compactação mecânica.

### **4. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES**

A execução dos serviços atenderá às normas técnicas da ABNT, DNIT e DER-MG, garantindo qualidade e durabilidade da obra.

### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Todos os serviços serão executados por equipe técnica qualificada, com controle rigoroso de qualidade e segurança. O cronograma da obra será seguido conforme planejamento previamente aprovado.

Morro da Garça, 07 de abril de 2026.

---

Miguel Gustavo da Silva  
Engenheiro civil  
Crea-MG: 245351/D