



**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS – MORRO DA GARÇA**  
**PARECER TÉCNICO**

O trabalho a ser realizado, é o de continuar o serviço não concluído pela Empresa licitada anteriormente, cujo contrato de repasse nº. 878619/2018, objeto Pavimentação de vias, onde o serviço a ser realizado é o de execução de pavimentação em TSD das ruas A, São João, Carlos Pinto de Oliveira, Constituição e José Luiz da Silva, tendo sido a regularização de subleito, base e imprimação já realizados pela Empresa anterior. Porém a imprimação já foi totalmente perdida, devido as intempéries, etapa que vai ser realizada com recurso próprio da Prefeitura. Será feita pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, recobrindo 100% da base, mantendo sempre o padrão exigido pelas normas. Também será realizado com recurso próprio da Prefeitura a Placa de Obra.

O restante dos serviços segue o Memorial Descritivo de Projeto, e contrato de repasse 878619/2018 junto à CAIXA.

Morro da Garça, 17 de agosto de 2021

**Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues**  
**CREA – MG 254327 / LP**